



AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Manutenzione straordinaria pavimentazione esterna

posta lungo le uscite di sicurezza aule

Comparto Berti Pichat 6/2 Bologna

L'intervento consiste nella rimozione di tutta la lattoneria esistente nell'area di intervento, nella demolizione della pavimentazione del corsello (immediatamente prospiciente le uscite di sicurezza delle aule didattiche C e D) completamente ammalorato e non più a tenuta stagna.

Nella demolizione di intonaco e pavimento in gomma che insiste sulle gradonate, compresa la rimozione di controsoffitto nei pianerottoli aule e delle canalette grigliate.

Dopo le demolizioni si procederà alla rasatura sul solaio di appoggio, alla realizzazione di un nuovo strato impermeabile con primer e guaina bituminosa, nella posa di nuove pilette con nuovi collettori e tratti tubieri per gli scarichi.

A protezione della guaina sarà realizzata una caldana additivata con fibre, un ulteriore strato di impermeabilizzazione con prodotto speciale (Mapelastich o equivalente).

Succesiva posa di pavimentazione in lastre in cls 40x40 dotata di idonei giunti di dilatazione.

Nuovi battiscopa e bandinelle e nuova pavimentazione in gomma delle gradonate.

Anche il controsoffitto posto nella parte sottostante il solaio di intervento (al piano inferiore) sarà demolito e rifatto con pannellature in fibra minerale.

Il tecnico
Alessandro De Micini