



UNIVERSITA' DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura di un sistema integrato di pedane dinamometriche per la rilevazione del movimento per le esigenze di ricerca dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell'ambito del progetto MUR "Dipartimenti di eccellenza 2023-2027" e del progetto del Piano Nazionale Complementare (PNC) "DigitAI Lifelong pRevEntion – DARE"

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

Cesena, 16/04/2025

IL TECNICO
geom. Cinzia Bagnoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.016.055	Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico pavimento da rimuovere		7,20	7,20		51,84		
	SOMMANO mq					51,84	11,46	594,09
2 A11.001.010. b	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua		3,25	4,25		13,81		
	SOMMANO mq					13,81	1,77	24,44
3 A11.004.005	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti		3,25	4,25		13,81		
	SOMMANO mq					13,81	18,45	254,79
4 A04.001.005. c	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa L'altezza del massetto/autolivellante dovrà essere tale da consentire che la successiva installazione dei binari e delle pedane porti la superficie sensorizzata a livello del pavimento flottante, posto a 30 cm al di sopra della superficie di installazione		3,25	4,25	0,25	3,45		
	SOMMANO mc					3,45	383,09	1'321,66
5 A03.010.005. e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore (lung.=3,30+4,30)	2,00	7,60		0,30	4,56		
	SOMMANO mq					4,56	35,51	161,93
6 A03.013.010. b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm		3,25	4,25	2,22	30,66		
	SOMMANO kg					30,66	1,79	54,88
7 NP.01	Primer acrilico universale da utilizzare su supporti assorbenti e non assorbenti / su superfici con tracce di colla o vecchie rasature ben adese prima della lisciatura o dell'applicazione di un adesivo, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) certificato Emission Code EC1plus e Blauer Engel. Primer indicato anche per il trattamento di superfici in gesso, anidrite, legno, multistrato marino, legno truciolare, marmette, ceramica o pietra naturale prima della lisciatura o della stesura di un adesivo.							
	A R I P O R T A R E							2'411,79

