



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SEDE DI BOLOGNA

Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori

---

**CESENA – CAMPUS UNIVERSITARIO EX ZUCCHERIFICIO (ELENCO ANNUALE 2011 INTERVENTO N. 8000701037600120110004)**

**CODICE CIG: 2494391491**

**CUP: J19H09000320001.**

A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Imprese interessate alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del bando di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni agli atti di gara.

**Quesito:**

In relazione all'appalto in oggetto per quanto riguarda le porte REI si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Le porte REI 180' omologate non esistono, (in commercio ci sono portoni REI 180' scorrevoli) dobbiamo prevedere porte REI 120'?
2. Il blocco del chiudiporta richiesto nelle porte REI è vietato.

**Risposta:**

Con riferimento ai quesiti in oggetto, concernenti la richiesta di chiarimenti riguardanti le porte REI, acquisite le valutazioni tecniche, si comunicano le seguenti precisazioni.

Negli elaborati di progetto AC20 e DG06 sono state previste porte E.I. 180 alle voci  
P3-180  
P4-180  
e P6-180.

In particolare, con riferimento al **quesito n. 1**, si precisa che:

- Le Porte Abaco Infissi AC20 cod. P3-180 (voce Elenco Descrittivo Lavorazioni DG06-AP001.2) sono da realizzarsi ad anta come descritto, con certificazioni del Ministero Interno e/o dell'Istituto Giordano;
- Le Porte Abaco Infissi AC20 cod. P4-180 (voce Elenco Descrittivo Lavorazioni DG06-AP003) sono da realizzarsi preferibilmente monoanta, con certificazioni del Ministero Interno e/o dell'Istituto Giordano;
- Le Porte Abaco Infissi AC20 cod. P6-180 (voce Elenco Descrittivo Lavorazioni DG06-AP005) sono da realizzarsi preferibilmente scorrevoli con ante esterne alla muratura, con certificazioni del Ministero Interno e/o dell'Istituto Giordano.

Per quanto riguarda il **quesito n. 2**, non si è trovato alcun riferimento specifico negli elaborati di progetto al “*blocco del chiudiporta richiesto nelle porte REI*”. In ogni caso, non è richiesto alcun blocco di tal genere nelle porte in questione.



*ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA*

SEDE DI BOLOGNA

*Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori*

---

Nell'Abaco degli Infissi AC20 infatti si descrive soltanto l'inserimento del componente "Molla Chiudiporta" nelle porte REI, dove la previsione è rispettata per normativa; mentre è previsto una chiusura a chiave o "blocco" nelle porte Rei, dove non è prevista, per condizioni progettuali la possibilità dell'accesso dall'esterno, senza precludere l'utilizzo del maniglione in condizioni di emergenza.

Il Dirigente  
dell'Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori  
Dott. Stefano Corazza