

**ALMA MATER STUDIOURUM
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA**

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO GENERALE 2° LOTTO – PADIGLIONE 1 DEL "CENTRO SPORTIVO RECORD" VIA DEL PILASTRO N°8 - BOLOGNA

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIOURUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Bologna, 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Salicini

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)




Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
1 A07076c-	<u>LAVORI A MISURA</u> OPERE DA LATTONIERE Canali di gronda, converse e scossali ... canali di gronda: in acciaio zincato preverniciato da 6/10	SOMMANO...	ml	82,10			
2 A17005	CONTROVENTO Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e ... composite: Elemento: CONTROVENTO (crociera)di Parete - RER	SOMMANO...	kg	2.778,07			
3 A17005.b	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... lavoro finito a regola d'arte: per travature composite- RER	SOMMANO...	kg	89.920,24			
4 A17053	ZINCATURA di prodotti in acciaio con trattamento di protte ... (valore medio) per tener conto del materiale zincante- RER	SOMMANO...	kg	94.877,92			
5 A7074c	OPERE DA LATTONIERE Canali di gronda, converse e scossali ... canali di gronda: in acciaio zincato preverniciato da 6/10	SOMMANO...	ml	347,34			
6 B01113a	Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca autorizzata, serie media diametro nominale fino a 32 mm	SOMMANO...	ml	300,00			
7 B01115b	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori i ... re di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.	SOMMANO...	kg	1.680,00			
8 B01119g	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata	SOMMANO...	cadauno	35,00			
9 B01120	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	SOMMANO...	mc	20,00			
RIPORTARE							


LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
10 D01025a	Termostato elettronico per controllo della temperatura am ... nto di riduzione della temperatura notturna su ciclo fisso	SOMMANO...	cad	10,00			
11 D01044e	Modulo automatico differenziale da associare agli interru ... : tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	SOMMANO...	cadauno	2,00			
12 D02010f	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... ropagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 16 mmq	SOMMANO...	ml	80,00			
13 D02010g	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... ropagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 25 mmq	SOMMANO...	ml	100,00			
14 D02016d	CANALI PORTACAVI IN LAMIERA Canale in lamiera zincata a c ...essori di fissaggio sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	SOMMANO...	ml	40,00			
15 D02017d	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con proc ...ssori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	SOMMANO...	cadauno	1,00			
16 D02036d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... amento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:32 mm	SOMMANO...	ml	300,00			
17 D02042f	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... a (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70	SOMMANO...	cadauno	20,00			
18 D02048d	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti ... grado di protezione IP 55: tripolare+neutro, portata 40 A	SOMMANO...	cadauno				



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	R I P O R T O	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
19	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti d ... e d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55: 3 x 40 A+N	SOMMANO...	ml	216,00			
D02049b		SOMMANO...	caduno	6,00			
20	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di ill ... e d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55: 2 x 10 A+ T	SOMMANO...	caduno	96,00			
D02050a		SOMMANO...	caduno	2,00			
21	INTERRUTTORI AUTOMATICI Interruttore automatico magnetico ... intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 10 ÷ 32 A	SOMMANO...	caduno	10,00			
D02059t		SOMMANO...	cad	450,00			
22	Aeroterma a proiezione verticale idoneo sia al riscaldamento ... 28 °C) 18,9 ÷ 16,5 kW, livello sonoro 68 ÷ 63 dB(A) a 5 m	SOMMANO...	m	8'138,53			
E02042e		SOMMANO...	kg/ml	3'540,16			
23	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refriger ... spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 133 mm	SOMMANO...	m ²	599,33			
E03037c		SOMMANO...					
24	Forniture e posa in opera di ORDITURA SECONDARIA di cope ... prof. tubolari predisposti sulla struttura principale.-RER	SOMMANO...					
ED 01 COP		SOMMANO...					
25	ORDITURA di BARACCATURA (a sostegno del tamponamento per ... rincipale e da tubolari tassellati sulla struttura in ca.	SOMMANO...					
ED 02 COP		SOMMANO...					
26	TAMPONAMENTO PERIMETRALE del pacco di copertura realizza ... ta. Di forma e dimensioni esterne come il precedente - RER	SOMMANO...					
ED 05 COP		SOMMANO...					
27	CUBE 4X55w 56216 IP64 Corpo illuminante CUBE 4X55w IP64 - ... i Art. 56216 4x55A CR CONC SL IP64 -	SOMMANO...					
		SOMMANO...					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A R I P O R T A R E


IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
IE 01 COR ILL	17200hm o equivalente	SOMMANO...	caduno	96,00			
28 IE 02 CONT	Contatore Fornitura e posa in opera all'interno del quad ... fedamente funzionante, completa e finita a "regola d'arte	SOMMANO...	caduno	6,00			
29 IE 03 RELE PP	RELE' PASSO PASSO Fornitura e posa in opera all'interno d ... fedamente funzionante, completa e finita a "regola d'arte	SOMMANO...	caduno	6,00			
30 IM 01 RIM SCAL-B0109	Rimozione di corpi scaldanti ed estrattori ... compreso ogni ... inita a regola d'arte oltre 1.000 mm, per piastra radiante	SOMMANO...	caduno	14,00			
31 IM 02 RIM TUB-B01092	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto riscaldamento (assimilabili)	SOMMANO...	ml	300,00			
32 IM 03 TUB- E01001	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... uso il ponteggio o altro mezzo idoneo per la posa in quota	SOMMANO...	kg	3.361,02			
33 IM VALV.50	Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in ... a Salute del 6/4/2004; flange forate PN 10; diametro 50 mm	SOMMANO...	cad	20,00			
34 NO4057a	NOLO A CALDO - Piattaforma aerea a compasso:altezza 15 m : a caldo	SOMMANO...	ora	250,00			
Parziale LAVORI A MISURA euro							
A RIPORTARE							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

15

