



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESTAURO SPAZI RETTORATO: RIQUALIFICAZIONE PARETI E RESTAURO SOFFITTI VIA ZAMBONI 33 – BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.
1

CODICE PROGETTO (PAL) N.
XXXX

TICKET N.
29513

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. ANNA VECCHI

DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. MARIA PANDOLFO

PROGETTO MUSEOGRAFICO

Arch. CESARE MARI / PANSTUDIO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Arch. CESARE MARI / PANSTUDIO

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. MARIA PANDOLFO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO AS-BUILT

OGGETTO TAVOLA

SCALA VARIE

TAVOLA N°

LISTA DELLE LAVORAZIONI

DATA 06/07/2018

REV. x DATA x

Comune di Bologna
Provincia di Bologna

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: RESTAURO SPAZI RETTORATO - BOLOGNA

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Data, 06/07/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA <nessuna> (SpCap 0)					
1 NP 01	Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti	cadauno	40,00			
	SOMMANO...					
2 NP 02	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata	cadauno	40,00			
	SOMMANO...					
3 NP 03	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 58 W	cadauno	50,00			
	SOMMANO...					
4 NP 04	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	2,00			
	SOMMANO...					
5 NP 05	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilena ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante	ml	80,00			
	SOMMANO...					
6 NP 06	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilena ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FGI60M16 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	ml	200,00			
	SOMMANO...					
	A R I P O R T A R I					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten Signature]

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
7 NP 07	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2; sezione 1,5 mmq	SOMMANO...	ml	700,00			
8 NP 08	Cavo non schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795; 2 x 1 mmq	SOMMANO...	ml	220,00			
9 NP 09	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestingente, conforme CEI EN 50086; serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm.	SOMMANO...	ml	120,00			
10 NP 10	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35; in resina, IP 54/65; per 24 moduli disposti su due file	SOMMANO...	cadauno	3,00			
11 NP 11	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.; potere d'interruzione 4,5 kA; bipolare 10 - 32 A	SOMMANO...	cadauno	5,00			
12 NP 12	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.; sensibilità 0,03 A, tipo «A»; bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	SOMMANO...	cadauno	5,00			
13 NP 13	Relè da 10 A tensione nominale 250 V; interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a.	SOMMANO...	cadauno	3,00			

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Holse

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num Ord FABRICA	LAVORI FORNITURE PLR L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
14 NP 14	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile	cadauno	3,00			
15 NP 15	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: per punto luce singolo	cadauno	18,00			
16 NP 16	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: per punto luce doppio	cadauno	8,00			
17 NP 17	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a doppio interruttore	cadauno	27,00			
18 NP 18	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia	cadauno	18,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Handwritten signature

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
19 NP 19	MANODERA EDILE E IMPIANTISTICA - posa lampadari ufficio e anticamera Rettore - Installatore 5a categoria overflow (SpCap I) overflow (Cap I) overflow (SbCap I)	ora	4,00			
20 A20001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua SOMMANO...	mq	624,50			
21 A20002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO...	mq	112,50			
22 A20003	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione SOMMANO...	mq	742,36			
23 A20008.a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello SOMMANO...	mq	865,36			
24 A20008.b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello SOMMANO...	mq	864,87			
25 B03367.a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica SOMMANO...	mq	208,60			
26	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propeedeutico alle A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

He Wolf

IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
B03373.a	operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ed olio su muro, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe SOMMANO...	mq	27,20			
27 B03375.b	Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione applicata a pennello con carta giapponese e successiva pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq SOMMANO...	mq	27,20			
28 B03380.b	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq: con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte) SOMMANO...	cad	34,00			
29 B03400.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polvere sedimentata, fessature alterati e sostanze di varia natura sovrannessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura: nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di miscela di sali inorganici a pennello: su affreschi SOMMANO...	mq	135,15			
30 B03417.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq SOMMANO...	dmq	165,00			
31 B03427.e	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq SOMMANO...	mq	30,50			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Hen Wolf

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
32 B03472.a	Tinteggiatura di intonaci a calce preconfzionata, velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna o quant'altro: singola velatura SOMMANO...	mq	217,73			
33 B03476.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico; per superfici mediamente lavorate SOMMANO...	mq	73,00			
34 B03501.c	Ristabilimento dell'adesione tra i diversi strati di intonaco mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: per ciascun distacco di dimensioni tra 18 e 25 dmq, senza puntellatura SOMMANO...	cad	12,00			
35 B03572.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti; strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti SOMMANO...	m	10,75			
36 NP 23	Pulizia finale mediante spolveratura/ lavaggio di tutti gli elementi in legno(copri-termo, copri tubi, battiscopa, ecc.) e successiva applicazione di trattamento con cera per legno. E' compreso il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte. SOMMANO...	m2	50,00			
37 NP 24	Sverniciatura termosifoni in metallo, mediante una mano di sverniciatore chimico,eventuale delle parti ammalmorate, successivo trattamento antiruggine e compresa verniciatura a due mani degli stessi. SOMMANO...	cadauno	7,00			
38 NP 25	Rimozione tessuto tappezzeria comprensivo di eventuale chiodatura o listellatura sottostante e passamaneria. Compreso lo smaltimento del materiale SOMMANO...	a corpo	5,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
39 NP 27	Proiezione di tutti gli elementi presenti nell'area d'intervento con fornitura e posa in opera di teli in tessuto non tessuto di idonea densità. I pavimenti dovranno essere protetti con la fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto avente densità g. 100/mg. successiva sovrapposizione di lamina in legno compensato perfettamente accostate tra di loro e dello spessore di 4 mm. E' compreso la successiva rimozione di tutti gli elementi di protezione a lavoro eseguito SOMMANO...	a corpo	1,00			
40 NP 29	Levigatura a macchina e lucidatura pavimento in legno: nella voce è compreso stuccatura, sostituzione delle parti ammalorate e di eventuali distacchi durante la levigatura, trattamento dei listelli, lucidature dei listelli, finitura con prodotto a base d'acqua colorato. SOMMANO...	m2	110,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	LAVORI A CORPO					
	<nessuna> (SpCap 0)					
41 NP 20	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SALA MAPPAMONDO Fornitura e posa di impianto illuminazione a vista sopra cornicione realizzato e costituito come segue: - m 29,30 di barra led 2700 K - cri 80 - 22W/mt - 24v - lm 2277 - copertura trasparente - mod. STYLED o equivalente - n.4 alimentatore in corrente continua 24V 200W 8,3A - n.4 controller data repeater 1-10, push - n.1 DL-D/P dimmer led PUSH 12-24V 12A - n.16 corpo illuminante plafone/parete - 3000 K - sistema led - 22/40w - 220v cri 80 -lm 2574/4680 dimmer - colore bianco- tipo BHS TE - SSL o equivalente, con staffe a parete - n.16 filtro millerighe con portafiltro Compresa mano d'opera operaio specializzato, oneri ed accessori di fissaggio, ponti di servizio, allacciamenti alla linea elettrica computata separatamente, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00			
42 NP 21	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SEGRETERIA RETTORE Fornitura e posa di impianto illuminazione a vista sopra cornicione/sospeso realizzato e costituito come segue: - m 28,30 di barra led 2700 K - cri 80 - 22W/mt - 24v - lm 2277 - copertura trasparente - mod. STYLED o					
	A R I P O R T A R I					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Firma]

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
43 NP 22	<p>equivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.4 alimentatore in corrente continua 24V 200W 8,3A - n.4 controller data repeater 1-10, push - n.1 DL-D/P dimmer led PUSH 12-24V 12A - n.10 corpo illuminante a binario - 3000 K - sistema led - 22/40w - 220v cri 80 -lm 2574/4680 dimmer - colore bianco- tipo BHS TE -B - SSL o equivalente, con supporto a binario - m26,00 sistema binario DALI bianco con accessori di fissaggio a sospensione <p>Compresa mano d'opera operato specializzato, oneri ed accessori di fissaggio, ponti di servizio, allacciamenti alla linea elettrica computata separatamente, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p>	1,00				
44 NP 26	<p>IMPIANTO ILLUMINAZIONE UFFICIO DIRETTORE</p> <p>Fornitura e posa di impianto illuminazione a vista sopra cornicione realizzato e costituito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m.28,20 di barra led 2700 K - cri 80 - 22W/mt - 24v - lm 2277 - copertura trasparente - mod. STYLED o equivalente - n.4 alimentatore in corrente continua 24V 200W 8,3A - n.4 controller data repeater 1-10, push - n.1 DL-D/P dimmer led PUSH 12-24V 12A <p>Compresa mano d'opera operato specializzato, oneri ed accessori di fissaggio, ponti di servizio, allacciamenti alla linea elettrica computata separatamente, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p>	1,00				
44 NP 26	<p>overflow (SpCap 1)</p> <p>overflow (Cap 1)</p> <p>overflow (SbCap 1)</p> <p>In presenza di elementi decorativi rinvenuti durante campagna stratigrafica eseguita in precedenza si procederà con applicazione di carta giapponese in doppio strato con resina polivinilica (reversibile) a protezione della stessa.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... cadauno</p>	5,00				
45 NP 28	<p>Assistenze murarie per la realizzazione dell'impianto elettrico completo, prevalentemente in esecuzione sottointonaco cos come progettato, comprensive delle seguenti opere ed interventi:- esecuzione e chiusura di tutte le tracce necessarie, rivestimento e protezione con malta di cemento dei tubi passanti sotto traccia od a pavimento, qualunque siano le loro dimensioni, le consistenze ed il tipo di muratura;- eventuali fissaggi a muro od a pavimento di mensole per apparecchiatura e/o canale di qualunque tipo o sezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p>	1,00				
	A R I P O R T A R I					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ren Nello

IL CONCORRENTE

Num Ord LAVORI	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO FINITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
46 NP 30	<p>RIPORTO</p> <p>Controprete per fiancoil con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in gesso fibra, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autopercoranti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali finestrelle con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contopretei</p> <p>SOMMANO...</p> <p>3,00</p> <p>Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p>TOTALE euro</p>					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	(ribasso in lettere)					
	Data, 06/07/2018					
	IL CONCORRENTE (timbro e firma)					

	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten Signature]

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
<p align="center">NOTE</p> <p>Di cui costi della monodopera ai sensi dell'art. 95 co. 10 D. Lgs. 50/2016 € _____ (diconsi euro - in lettere)</p> <p>Di cui costi per la sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95 co. 10 D. Lgs. 50/2016 € _____ (diconsi euro - in lettere)</p> <p>Data, _____</p> <p align="center">Il Tecnico</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>						
A RIPIARTIRE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tommaso Vella

IL CONCORRENTE