



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO  
AREA EX LAZZARETTO – BERTALIA – VIA TERRACINI BOLOGNA  
ELENCO ANNUALE 2018 INTERVENTO N. 5  
CODICE CIG: 7404224EEC- CUP: J37B16000490003**

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

**Quesito:**

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento:

l'articolo **AR.10.20**, *rivestimento esterno in pietra su pareti ventilate tipo Trewall HEDAR*, non descrive lo spessore, le dimensioni e la tipologia della pietra stessa.

Anche la sezione 26 nell'abaco delle murature dell'edificio servizi, descrive un rivestimento in pietra di spessore cm.2, ma senza specificare quale tipo.

A-questo articolo è un sovrapprezzo all'articolo AR.10.19 ?

B-quale pietra deve essere prevista ?

**Risposta:**

*l'articolo AR.10.20, rivestimento esterno in pietra su pareti ventilate tipo Trewall HEDAR, è da riferirsi ad un rivestimento in travertino dello spessore di cm. 2, così come indicato nell'abaco delle murature richiamato.*

*L'articolo AR.10.20 fa riferimento al solo rivestimento esterno in pietra su pareti ventilate, mentre l'articolo AR.10.19 fa riferimento al sistema pareti ventilate.*

*Firmato*

Il Responsabile del  
Procedimento Amministrativo  
Dott.ssa Valeria Guidoni