

**Comune di Forlì**  
Provincia di Forlì-Cesena

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi per la sistemazione esterna delle facciate presso il Padiglione Pneumologia - Via G. della Torre n. 1 - 47121 Forlì

**COMMITTENTE:** Università di Bologna - AUTC Forlì

Data, 30/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Enrico Benagli



**IL CONCORRENTE**

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 01.001	INTONACO- DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonac ... non più in uso al fabbricato ( da concordare con la D.L. ) SOMMANO...	mq.	1'033,86			
2 01.002	INTONACO - POSA INTONACO. Esecuzione di intonaco risan ... cie per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte. SOMMANO...	mq.	173,00			
3 01.003	INTONACO- INTONACO DI TIPO TRADIZIONALE. Fornitura e posa ... l'ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	mq.	850,87			
4 03.001	REVISIONE DI INTONACO. Revisione di intonaco sia di recen ... att eccezione per i vani di superficie superiori ai 4 mq. SOMMANO...	mq.	261,28			
5 03.002	REVISIONE INTONACO. Revisione e ripresa di sporto di gron ... 'intera superficie, pronta ad accogliere la tinteggiatura. SOMMANO...	ml.	209,00			
6 03.003	REVISIONE E RIPRESA DI CORNICIONE SAGOMATO di altezza max ... corra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	ml.	57,00			
7 04.001	TRATTAMENTO SULLA SUPERFICIE A MATTONCINO. Pulizia della ... el basamento intonacato presente sul fronte del fabbricato SOMMANO...	mq.	337,00			
8 05.001	FORNITURA E POSA DI PANNELLO DI COPERTURA. Fornitura e po ... resso discarica autorizzata. Superficie di circa 12,00 mq. SOMMANO...	a corpo	1,00			
9 07.001	TINTEGGIATURA.Esecuzione di tinteggiatura con pitture a b ... lusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. SOMMANO...	mq.	1'357,00			
10 08.001	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA. Fornitura e posa in opera ... tutta la copertura, comprensiva della parte già trattata. SOMMANO...	mq.	617,00			
11 08.002	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA.Dislocamento del manto di ... alla pubblica discarica di tutto il materiale di risulta. SOMMANO...	mq.	617,00			
12 08.003	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA. Solo posa del manto di co ... della copertura verrà sostituita con del materiale nuovo. SOMMANO...	mq.	431,90			
13 08.004	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA.Fornitura e posa di nuovo ... i considera il 30% della superficie dell'intera copertura. SOMMANO...	mq.	185,10			
14 09.001	LATTONERIA. Fornitura e posa in opera di canale di gronda ... anale ed il relativo smaltimento in discarica autorizzata.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	ml.	112,00			
15 09.002	LATTONERIA. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in ... braccioli di sostegno e collarini di fissaggio diam. 80.	ml.	52,50			
	SOMMANO...					
16 09.003	LATTONERIA. Fornitura e posa in opera di converse per cam ... endano utili per dare il lavoro finito alla regola d'arte.	n.	4,00			
	SOMMANO...					
17 09.004	LATTONERIA. Fornitura e posa in opera di converse per compluvi di tetti nuova in rame 5/10 dello sviluppo di cm. 75.	ml.	28,00			
	SOMMANO...					
18 10.001	VARIE. Sistemazione di terminali in ghisa esistenti media ... erminali di nuova fornitura ( da concordare con la D.L. ).	n.	2,00			
	SOMMANO...					
19 10.002	VARIE. Demolizione di camini esistenti, a seguito di veri ... ca discarica, nonchè la chiusura del solaio di copertura.	n.	1,00			
	SOMMANO...					
20 10.003	VARIE. Demolizione di camini esistenti, a seguito di veri ... usura della parte di solaio interessata dal camino rimosso.	n.	1,00			
	SOMMANO...					
21 11.001	INFISSI. Fornitura e posa di serramenti in alluminio fini ... emnto dell'infixso esistente presso discarica autorizzata.	mq.	121,17			
	SOMMANO...					
22 11.002	Ombreggiamento. Fornitura e posa di tende a rullo a servi ... creen 5500pvc 58%, F.vetro 42% ed applicazione in nicchia.	mq.	116,00			
	SOMMANO...					
23 11.004	Allacciamento elettrico di tende motorizzate.	n.	31,00			
	SOMMANO...					
24 12.001	INFERRIATE. Fornitura e posa di inferriate delle dimensio ... iate, tale da consentire il lavoro finito a regola d'arte.	n.	27,00			
	SOMMANO...					
25 14.001	Marcia piede .Lavori di scavo o riporto di materiale stabi ... finito. La superficie esterna dovrà risultare antiscivolo.	mq.	201,40			
	SOMMANO...					
26 14.002	Pulizia di marciapiede esistente con idropulitrice a forte getto con trattamento protettivo per la superficie di cemento	mq.	42,30			
	SOMMANO...					
27 14.003	Plotte in cemento. Fornitura e posa di plottine in cement ... lti di quota o a tutela delle arbusti o piante esistenti.	mq.	15,00			
	SOMMANO...					
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	A R I P O R T A R E					



