


AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'


Opere di manutenzione straordinaria
e miglioramento della resistenza al fuoco
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
via Azzogardino n°23, Bologna

PROSPERITA' EDIFICIO					
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA					
CODICE EDIFICIO N.	CODICE PROGETTO N.	TICKET N.			
070	23116	23116			
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'					
Ing. ANDREA BRASCHI		DIRETTORE DEI LAVORI geom. STEFANO SALICINI			
PROFESSIONISTI INCARICATI					
PROGETTO ARCHITETTONICO				geom. LEONARDO GADDI	
PROGETTO ANTINCENDIO				Ing. ANDREA LUPPI (IDF STUDIO)	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI				p. Ing. LIBER DEMOLA	
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI				p. Ing. ROBERTO RICCI	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA				geom. STEFANO SALICINI	

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> AS-BUILT <input type="checkbox"/>			
PROGETTO VANTAGGI			
PROGETTO: PIANTE PIANI 2° INTERRATO		SCALA 1:100	
1° INTERRATO, TERRA		FASCIA A*	
AR04		DATA GENNAIO 2018	
		REV. DATA	



PIANO SECONDO INTERRATO



PIANO PRIMO INTERRATO



PIANO TERRA

LEGENDA

- LP 1 - PROTEZIONE DEL SOLAIO IN LEGNO E PUTRELLE (REI120)
- LP 2 - PROTEZIONE DELLA VOLTA INTONACATA (REI120)
- LP 3 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (E120)
- LP 4 - TAMPONAMENTO VARCO DELLA PORTA (E120)
- LP 5 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A TRAVI IN ACCIAIO, VOLTINE E PUTRELLE (REI120)
- LP 6 - PROTEZIONE DI PARETE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (E120)
- LP 7 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A TRAVI IN ACCIAIO, VOLTINE E PUTRELLE (REI120)
- LP 8 - COMPARTIMENTAZIONE PARETE VINO TECNICO (E80)
- LP 9 - SOSTITUZIONE VETRO DEL LOCALE FORTINERIA (E80)
- LP 10 - RIQUALIFICAZIONE PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (E80)
- LP 11 - RIQUALIFICAZIONE SOLI TRAVETTI LIGNI DI COPERTURA SEZ. 80x80cm (R30)
- LP 12 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A PIANO TERRA (REI80)
- LP 13 - TAMPONAMENTO VARCO DELLA PORTA (E80)
- LP 21 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A VOLTINE E PUTRELLE (REI80)
- LP 22 - PROTEZIONE DEL SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO (REI80)
- LP 23 - PROTEZIONE DELLE TRAVI METALLICHE (R80)
- LP 24 - PROTEZIONE DEL SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO (REI80)
- LP 25 - PROTEZIONE DELLE TRAVI METALLICHE (R80)
- LP 26 - PROTEZIONE DEL SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO (REI80)
- LP 27 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A TRAVI IN ACCIAIO, VOLTINE E PUTRELLE (REI80)
- LP 28 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A TRAVI IN ACCIAIO, VOLTINE E PUTRELLE (REI80)
- LP 29 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (E120)
- LP 30 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (E120)
- LP 31 - INSICURTAMENTO CONDOTTA DEL GAS (E120)
- LP 32 - PROTEZIONE DEL SOLAIO A TRAVI IN ACCIAIO (R30)
- LP 33 - PROTEZIONE DI COLONNE E TRAVI IN ACCIAIO (R30)
- LP 34 - TAMPONAMENTO FINESTRATURE SU PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (E80)
- LP 41 - ADEGUAMENTO PER LA REAZIONE AL FUOCO DI PARETE IN CARTONGESSO
- LP 42 - ADEGUAMENTO PER LA REAZIONE AL FUOCO DI COPERTURA LIGNA
- LP 43 - ADEGUAMENTO PER LA REAZIONE AL FUOCO DELLA BUSSOLA D'INGRESSO
- LP 50 - DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO E RICOSTRUZIONE IN QUADROTTI