




SEZIONI TIPOLOGICHE - ALLOGGIAMENTO SOTTOSERVIZI

SCALA 1:20



NOTE SUI PREZZI UNITARI

1° STRALCIO FUNZIONALE

N.P. 01

SOSTAMENTO DEFINITIVO DEL BOMBOLONE GAS E TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE

Spostamento Bombolone nella nuova posizione e oneri vari connessi (escluso lo scavo e il riporto):

- Travao/Aspirazione Gas liquido all'interno del bombolone prima del suo spostamento
- Scavo all'interno del Serbatoio esistente per liberarlo
- Sollevamento serbatoio con escavatore
- Installazione serbatoio nella nuova posizione
- Montaggio Capitorrino
- Allaccio tubazioni fino al contatore
- Versamento pratica SCIA
- Redazione e presentazione pratica SCIA

Importo stimato a corpo € 1.480,00

N.P. 02

SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE LINEA ELETTRICA

Eventuale spostamento provvisorio di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera

Importo stimato a corpo € 1.200,00

N.P. 03

SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE BIANCHE

Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera

Importo stimato a corpo € 1.600,00

N.P. 04

SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE NERE

Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera

Importo stimato a corpo € 2.100,00

2° STRALCIO FUNZIONALE

N.P. 05

SPOSTAMENTO DEFINITIVO TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO

Spostamento definitivo tubazioni utenze Gas comprendente le seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di tubi di idoneo materiale e diametro compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrrotti o provvisori, rinterro con sabbietta, posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 3.200,00

N.P. 06

SPOSTAMENTO DEFINITIVO LINEE ELETTRICHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO

Spostamento definitivo di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea e sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi cavidotti elettrici di idoneo materiale e diametro e compresa l'unione a quelli esistenti temporaneamente interrrotti o provvisori, rinterro con sabbietta, posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 5.600,00

N.P. 07

SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE BIANCHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO

Spostamento definitivo di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrrotti o provvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbietta, posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 9.800,00


N.P. 08

SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE NERE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO

Spostamento definitivo di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrrotti o provvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbietta, posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 10.900,00



enser

COMMITTENTE

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LAVORO

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLA FRANA AVVENUTA IN DATA 17/05/2023 IN VIA TOLARA DI SOPRA N. 93/2 E 93/3 AD OZZANO DELL'EMILIA (BO) - CIG-B317F1A9CAA-CUP J72B24000250005

TITOLO

Proposta risoluzione delle interferenze I e II Stralcio

COMMESSA

FASE

TIPO DOC

PROGR.

REV.

SCALA

1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	02/08/2024	EMISSIONE	A. Mastrangelo	D. MINGOZZI	A. Mastrangelo
1	01/10/2024	EMISSIONE DOPO VERIFICA	A. Mastrangelo	D. Mingozi	A. Mastrangelo
2					
3					

FOLGLIO 40

CTB ENSER_1.0.CTB

FILE S24053-PE-TV070-1_RISOLUZIONE INTERFERENZE I e II

ENSER SRL

C.F./P.IVA/Registro Imprese RA 02058800398 N. REA RA-167939 - Cap. Sociale € 105.000,00 I.v.

SEDE LEGALE
Viale A. Raccarini, 29/2
48018 Faenza (RA)
Tel. (+39) 0546 663423

SEDE DI BOLOGNA - Via E. Zaccari, 16 - 40127 Bologna (BO)
SEDE DI SANTARCANGELO - Via A. Costa, 115 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
SEDE DI FIRENZE - Viale S. Lavagnini, 42 - 50129 Firenze (FI)
SUCCURSALE DI PARIGI - 1 Rue de Stockholm, 75008 Paris (France)

www.enser.it
ingegnera@enser.it
enser-rl-legal@mail.it